

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni zewnętrznej
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. Nr 590/2, 590/3 m. Sadki, gm. Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród, 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

DATA OPRACOWANIA : 27.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa siłowni zewnętrznej w Sadkach					
1		Nawierzchnia			
d.1	KNR-W 2-01 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.23*(4*13+4*4.2)	m ³ m ³	 15.824	 15.824
				RAZEM	15.824
d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (4*13+4*4.2)	m ² m ²	 68.800	 68.800
				RAZEM	68.800
d.1	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 poz.2	m ² m ²	 68.800	 68.800
				RAZEM	68.800
d.1	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - grys poz.2	m ² m ²	 68.800	 68.800
				RAZEM	68.800
d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II 4*4+13*2+4.2*2	m m	 50.400	 50.400
				RAZEM	50.400
d.1	KNR 2-31 0402-03	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - pod obrzeże 0.15*0.1*poz.5	m ³ m ³	 0.756	 0.756
				RAZEM	0.756
d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.5	m m	 50.400	 50.400
				RAZEM	50.400
2		Wyposażenie siłowni			
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sportowego "Biegacz" zgodnego z projektem budowlanym lub równoważnego 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sportowego "Prasa ręczna" zgodnego z projektem budowlanym lub równoważnego 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sportowego "Wioślarz" zgodnego z projektem budowlanym lub równoważnego 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia sportowego "Wahadło" zgodnego z projektem budowlanym lub równoważnego 1	kpl. kpl.	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki zgodnej z projektem budowlanym lub równoważnej 1	szt szt	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci zgodnego z projektem budowlanym lub równoważnego 1	szt szt	 1	 1
				RAZEM	1
d.2	KI analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem użytkowania siłowni zgodnej z projektem budowlanym lub równoważnej 1	szt szt	 1	 1
				RAZEM	1