

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń UG NŻ					
1		Biuro nr 2			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12	0.9*3	m	2.700	
				RAZEM	2.700
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie i utylizacja posadzek z paneli podłogowych	m ²		
d.1	0819-05 analiza indywidualna	(4.10-1.77)*4.04+1.77*3.75	m ²	16.051	
				RAZEM	16.051
4	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - podokiennik z konglomeratu gr. 3 cm o wym. 35x95 cm, kolor do ustalenia z Zamawiającym	szt.		
d.1	0135-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(2.84*(3.75*2+4.04*2)-0.9*2.05-0.9*1.77*3)*30%	m ²	11.287	
		0.33*(0.9*3+1.77*6)	m ²	4.396	
		(4.10-1.77)*4.04+1.77*3.75	m ²	16.051	
				RAZEM	31.733
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(2.84*(3.75*2+4.04*2)-0.9*2.05-0.9*1.77*3)*30%	m ²	11.287	
		0.33*(0.9*3+1.77*6)	m ²	4.396	
				RAZEM	15.683
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	(4.10-1.77)*4.04+1.77*3.75	m ²	16.051	
				RAZEM	16.051
9	KNNR 2	Analogia - montaż narożników aluminiowych na narożach ścian i ościeży	m		
d.1	1902-11 analiza indywidualna	0.9*3+1.77*6+0.9+2.05+2.84	m	19.110	
				RAZEM	19.110
10	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2013-01	(2.84*(3.75*2+4.04*2)-0.9*2.05-0.9*1.77*3)*30%	m ²	11.287	
				RAZEM	11.287
11	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2021-01	0.33*(0.9*3+1.77*6)	m ²	4.396	
				RAZEM	4.396
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1	202 2015-01	poz.8	m ²	16.051	
				RAZEM	16.051
13	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(2.84*(3.75*2+4.04*2)-0.9*2.05-0.9*1.77*3)*70%	m ²	26.336	
				RAZEM	26.336
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Zamawiającym	m ²		
d.1	1510-03	poz.10+poz.11+poz.12+poz.13	m ²	58.070	
				RAZEM	58.070
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - kolor do ustalenia z Zamawiającym	m		
d.1	1517-01	4*2.84+2*2*0.3	m	12.560	
				RAZEM	12.560
16	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panel AC5, listwy przyściennie	m ²		
d.1	202 1136-01	PVC, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	m ²	16.051	
		(4.10-1.77)*4.04+1.77*3.75			
				RAZEM	16.051

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.1 1124-06	Analogia, listwa progowa aluminiowa	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
2		Biuro nr 4			
18	KNR-W 4-01 d.2 0819-05 analiza indywidualna	Rozebranie i utylizacja posadzek z paneli podłogowych	m ²		
		4.09*2.78	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
19	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.81*(4.09*2+2.78*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-2*0.9*1.77)*30% 0.33*(2*0.9+4*1.77) 2.78*4.09	m ² m ² m ²	 8.680 2.930 11.370	
				RAZEM	22.980
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.81*(4.09*2+2.78*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-2*0.9*1.77)*30% 0.33*(2*0.9+4*1.77)	m ² m ² m ²	 8.680 2.930	
				RAZEM	11.610
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.78*4.09	m ² m ²	 11.370	
				RAZEM	11.370
22	KNNR 2 d.2 1902-11 analiza indywidualna	Analogia - montaż narożników aluminiowych na narożach ścian i ościeży	m		
		0.9*2+1.77*4+0.9+2.05	m	11.830	
				RAZEM	11.830
23	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (2.81*(4.09*2+2.78*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-2*0.9*1.77)*30%	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
24	NNRNKB d.2 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.33*(2*0.9+4*1.77)	m ² m ²	 2.930	
				RAZEM	2.930
25	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.21	m ² m ²	 11.370	
				RAZEM	11.370
26	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.81*(4.09*2+2.78*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-2*0.9*1.77)*70%	m ² m ²	 20.253	
				RAZEM	20.253
27	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Zamawiającym poz.23+poz.24+poz.25+poz.26	m ² m ²	 43.233	
				RAZEM	43.233
28	KNR-W 2-02 d.2 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - kolor do ustalenia z Zamawiającym 2*2.84+2*0.6	m m	 6.880	
				RAZEM	6.880
29	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panel AC5, listwy przyścienne PVC, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 4.09*2.78	m ² m ²	 11.370	
				RAZEM	11.370
30	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Analogia, listwa progowa aluminiowa	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
3		Biuro nr 5			
31	KNR-W 4-01 d.3 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		0.9*3	m	2.700	
				RAZEM	2.700
32	KNR-W 4-01 d.3 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 4-01 d.3 0819-05 analiza indywidualna	Rozebranie i utylizacja posadzek z paneli podłogowych 4.1*3.96-1.34*0.32	m ² m ²	 15.807	 15.807
				RAZEM	15.807
34	KNR-W 2-02 d.3 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - podokiennik z konglomeratu gr. 3 cm o wym. 35x95 cm, kolor do ustalenia z Zamawiającym 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
35	KNR-W 4-01 d.3 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.83*(3.96*2+4.1*2+0.32*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-3*0.9*1.77)*30% 0.33*(0.9*3+1.77*6) 3.96*4.1-1.34*0.32	m ² m ² m ²	 10.848 4.396 15.807	 31.051
				RAZEM	31.051
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.83*(3.96*2+4.1*2+0.32*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-3*0.9*1.77)*30% 0.33*(0.9*3+1.77*6)	m ² m ² m ²	 10.848 4.396	 15.244
				RAZEM	15.244
38	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.96*4.1-1.34*0.32	m ² m ²	 15.807	 15.807
				RAZEM	15.807
39	KNNR 2 d.3 1902-11 analiza indywidualna	Analogia - montaż narożników aluminiowych na narożach ścian i ościeży 0.9*3+1.77*6+0.9+2.05+2*2.83	m m	 21.930	 21.930
				RAZEM	21.930
40	NNRNKB d.3 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² (2.83*(3.96*2+4.1*2+0.32*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-3*0.9*1.77)*30%	m ² m ²	 10.848	 10.848
				RAZEM	10.848
41	NNRNKB d.3 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 0.33*(0.9*3+1.77*6)	m ² m ²	 4.396	 4.396
				RAZEM	4.396
42	NNRNKB d.3 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.38	m ² m ²	 15.807	 15.807
				RAZEM	15.807
43	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.83*(3.96*2+4.1*2+0.32*2)-0.9*2.05-2.3*2.02-3*0.9*1.77)*70%	m ² m ²	 25.313	 25.313
				RAZEM	25.313
44	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor do ustalenia z Zamawiającym poz.40+poz.41+poz.42+poz.43	m ² m ²	 56.364	 56.364
				RAZEM	56.364
45	KNR-W 2-02 d.3 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm - kolor do ustalenia z Zamawiającym 2*2.83+2*2*0.2	m m	 6.460	 6.460
				RAZEM	6.460
46	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panel AC5, listwy przyścienne PVC, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 4.1*3.96-1.34*0.32	m ² m ²	 15.807	 15.807
				RAZEM	15.807
47	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Analogia, listwa progowa aluminiowa 0.8	m m	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800