

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi "Do Czekaja" dz. nr ewid. 165 w km 0+000-0+540 w miejscowości Mytarka - Gmina Nowy Żmigród.			
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $160*(3+0.5*2)+(540-160)*3+6*0.5*2*3.5$	m ²		
			m ²	1801.000	
				RAZEM	1801.000
2	KNR 2-01 d.1 0206-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km - analogia - ścinanie poboczy i oczyszczenie rowów $410*0.3+(540-220)*0.25$	m ³		
			m ³	203.000	
				RAZEM	203.000
3	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm $160*(3+0.5*2)+6*0.5*2*3.5$	m ²		
			m ²	661.000	
				RAZEM	661.000
4	KNR 2-31 d.1 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm $160*3+6*0.5*2*3.5$	m ²		
			m ²	501.000	
				RAZEM	501.000
5	KNR 2-31 d.1 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 501	m ²		
			m ²	501.000	
				RAZEM	501.000
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza $160*0.5*2$	m ²		
			m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
7	KNR 2-31 d.1 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej $(540-160)*3$	m ²		
			m ²	1140.000	
				RAZEM	1140.000

OPRACOWAŁ:

Lopusz