

Przedmiar robót

Remont drogi nr 133 w Jaworzu

Budowa: Roboty remontowe na drogach gminnych.

Inwestor: Gmina Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Data opracowania:

2018-05-14

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi nr 133 w Jaworzu		
1	Rozdział	CZĘŚĆ 5 - Remont drogi nr 133 w Jaworzu		
1.1	Element	Remont drogi nr 133 w Jaworzu		
1	AT 3/102/3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2 15
2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	108
4	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2	200
5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	200
Z.1	KNR 231/312/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2 200
Z.1	KNR 231/312/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ściernalna, grubości 4 cm	m2	200
10	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza i zjazdu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$2 \cdot (54 + 8,5) \cdot 0,4$	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m2 50