

Przedmiar robót

Remont drogi w Nowym Żmigrodzie 968/1 968/3

Data opracowania:

2018-06-25

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi w Nowym Źmigrodzie 968/1 968/3		
1	Rozdział	Remont drogi w Nowym Źmigrodzie 968/1 968/3		
1.1	Element	Remont drogi w Nowym Źmigrodzie 968/1 968/3		
1	KNR201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórkim	km	0,125
9	KNR231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		405+54	459,000000	
		RAZEM:	459,000000	m2 459,000
Z.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2 459
Z.1	KNR 231/312/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 2`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2 405
Z.1	KNR 231/312/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4`cm	m2	405
13	KNR231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm - pobocza i zjazdy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		RAZEM:	0,000000	m2 54