

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNR-W 2-01 0203-06 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykonanie koryta pod drogę 47*2.5*0.2	m ³		
			m ³	23.500	
				RAZEM	23.500
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	47*2.5	m ²	117.500	
				RAZEM	117.500
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - tłuczeń do nawierzchni drogowych, sortowany	m ²		
d.1	0113-02	poz.2	m ²	117.500	
				RAZEM	117.500
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - mieszanka kruszywa	m ²		
d.1	0113-05	poz.2	m ²	117.500	
				RAZEM	117.500