

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia drogi gminnej dz.nr.575 i drogi powiatowej dz.nr.194 w Tokach gm.Nowy Żmigród 2021 st.transf.Toki 3 .				
1.1 KNR 503/101/3	Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejezdny -	0,131		km
1.2 KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy S-80P	3		szt
1.3 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody YLY 3x1.5mm	3		kpl
1.4 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników sześciokątnych o długości 1m. do słupów stalowych S-80P wysięgnik do 15·kg	3		szt
1.5 KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	52		m3
1.6 KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	52		m3
1.7 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	131		m
1.8 KNNR 5/723/2	Przewiercenia mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·125·mm (pierwsza w wiązce)	8		m
1.9 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	29		m
1.10 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m	37		m
1.11 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią	94		m
1.12 KNNR 5/726/2	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50·mm ²	32		szt
1.13 KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	55		m
1.14 KNNR 5/403/3	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym Szafa sterownica SO-1	1		szt
1.15 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia Ledowa 60W zewnętrznego, na wysięgniku	3		szt
1.16 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	4		szt
1.17 KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar
1.18 KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar
1.19 KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm ²	32		szt
1.20 ZRE 20/7/1	Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowy)	1		kpl