

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zjazd</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 12/1000	km		
			km	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
2	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
	4		m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR-W 2- d.1 01 0203-04 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod przepust oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu w obrębie przepustu 12*1.5*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
4	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z mieszanki niezwiązanej 12*1.5*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
5	KNNR 6 d.1 0605-07 analiza indywidualna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rura spiralna PEHD SN8 fi 500 mm	m		
	11		m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
6	KNNR 6 d.1 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNNR 4 d.1 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obustronne obsypanie przepustu piaskiem 11*0.5*1.7-11*3.14*0.285*0.285	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.544</b>
8	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.5*4+2*0.5*3*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
9	KNNR 6 d.1 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2 poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
10	KNNR 6 d.1 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>2</b>		<b>Droga</b>			
11	KNR-W 2- d.2 01 0203-08 analiza indywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie drogi, wywóz gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiającego 45*3.5*0.25	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	39.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.375</b>
12	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 45*3.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	157.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.500</b>
13	KNNR 6 d.2 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm - podbudowa z pospółki lub gruzobetonu o średnicy do 10 cm poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	157.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.500</b>