

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi gminnej dz. nr ewid. 1905/1, 1906/1, 1908, 1909/2 w miejscowości Łęzyny			
1	KNR-W 2- d.1 01 0105- 04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0110- 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0203- 08 analiza in- dywidualna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - prawostrone poszerzenie drogi	m ³		
		24*1.5+41*4	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0506- 07 analiza in- dywidualna	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
		2*(24+46)	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
5	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- d.1 18 0529- 01 analiza in- dywidualna	Osadzenie włączów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach - wymiana żeliwnej pokrywy studni o śr. 600 mm na wpust ściekowy uliczny kl. D400	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (46+24+45)*3	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000
8	KNNR 6 d.1 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.7	m ²		
			m ²	345.000	
				RAZEM	345.000