

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi na dz. ewid. nr 405 w Mytarce, km 0+000 - 0+092
ADRES INWESTYCJI : Mytarka, dz. ewid. nr 405
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont drogi na dz. ewid. nr 405 w Mytarce, km 0+000 - 0+092			
1.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 92*3+2*8	m ²		
			m ²	292.000	
				RAZEM	292.000
1.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.1.2	m ²		
			m ²	292.000	
				RAZEM	292.000
1.4	KNNR 6 0308-01 analiza indywidualna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu śr. 2 cm Krotność = 0.5 92*2.5+2*8	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
1.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) poz.1.4	m ²		
			m ²	246.000	
				RAZEM	246.000
1.6	KNNR 6 0204-04 analiza indywidualna	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 6 cm - pobocza 92*2*0.25	m ²		
			m ²	46.000	
				RAZEM	46.000