

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie**
Adres obiektu budowlanego: **Urząd Gminy Nowy Żmigród**
Nazwa i adres zamawiającego: **38-230 Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2**
Data opracowania przedmiaru robót: **2022-04-25**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie		
1	Element	Klimatyzacja		
1.1	KNR 724/130/1	Klimatyzator ścienny multisplit o mocy chłodniczej 2,7 kW, mocy grzewczej 2,8 kW	szt	27
1.2	KNR 724/130/1	Klimatyzator ścienny split o mocy chłodniczej 2,6 kW, mocy grzewczej 2,7 kW	szt	2
1.3	KNR 724/130/2	Klimatyzator jednostka zewnętrzna split 2,6 kW mocy chłodniczej	szt	2
1.4	KNR 724/130/2	Klimatyzator jednostka zewnętrzna multisplit 4,1 kW mocy chłodniczej	szt	12
1.5	KNR 724/130/2	Klimatyzator jednostka zewnętrzna multisplit 6,2 kW mocy chłodniczej	szt	1
1.6	KNNR 4/405/1	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi`6,35`mm	m	230
1.7	KNNR 4/405/1	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, Fi`9,53`mm	m	230
1.8	KNR 508/226/2	Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na gips, gazobeton	m	136
1.9	KNRW 403/1004/15	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30`cm, rura do Fi`100`mm	otwór	29
1.10	KNNR 4/110/1	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20`mm	m	155
1.11	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5`mm ²	m	196
1.12	KNR 724/514/4	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność 3,5 tys. kcal/h	kpl	14
1.13	KNR 724/516/4	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajność 3,5 tys. kcal/h	kpl	14
1.14	Kalkulacja indywidualna	przesuwanie, wnoszenie, wnoszenie mebli	kpl	28