

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej usytuowanej na działkach: Jaworze dz. o nr ewid. 122/1, Brzezowa dz. o nr ewid. 627, Desznica dz. o nr ewid. 344/1.
ADRES INWESTYCJI : Jaworze dz. o nr ewid. 122/1, Brzezowa dz. o nr ewid. 627, Desznica dz. o nr ewid. 344/1, 38-230 Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 19.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.01.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jaworze dz. o nr ewid. 122/1, Brzezowa dz. o nr ewid. 627, Desznica dz. o nr ewid. 344/1			
1.1		km 0+000 - 0+750			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.	0203-04	0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładow-			
1	analiza indywidualna	czymi na odległość do 1 km - wykopy pod przepust oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu w obrębie przepustu, transport urobku wraz z rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	m ³	17.640	
		36*0.7*0.7			
				RAZEM	17.640
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.1.	0605-01				
1		6*0.7*0.15	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rura karbowana dwuścienna SN8 o śr. 40 cm	m		
d.1.	0605-06				
1	analiza indywidualna	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obustronne	m ³		
d.1.	1411-04	obsypanie przepustu pospółką			
1		6*0.7*0.7-poz.2-6*3.14*0.225*0.225	m ³	1.356	
				RAZEM	1.356
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.	0203-05	0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładow-			
1	analiza indywidualna	czymi na odległość do 1 km - korytowanie drogi, wykopanie rowów odwadniających wraz z wyprofilowaniem dna i skarp oraz transport urobku wraz z rozplantowaniem w granicach pasa drogowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m ³	355.500	
		750*3*0.15+60*0.3			
				RAZEM	355.500
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.	0103-03				
1		750*3	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0104-07				
1		30*3	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym - geowłóknina polipropylenowa drogowa o masie powierzchniowej min. 200 g/m ²	m ²		
d.1.	0202-01				
1	analiza indywidualna	poz.6	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0114-01				
1	0114-02	poz.6	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0113-05				
1		750*2.8	m ²	2100.000	
				RAZEM	2100.000