

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1	KNR-W 2-01	0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie skarp i dna rowu 158*0.45	m ³ m ³	71.100	
					RAZEM	71.100
2	KNR 2-31	0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - korytko ściekowe 60x50x15 cm 158	m m	158.000	
					RAZEM	158.000
3	KNR-W 2-01	0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - płyta ażurowa betonowa 60x40x8 cm 158*0.6*2	m ² m ²	189.600	
					RAZEM	189.600